Tjobbekampster waterlossing

Noordelijke nieuwe weg

locatie te plaatsen fietsenrekken

heg aansluitend aan bestaande

parkeerterrein 61 plaatser

bestaande te handhaven boom

kunstwerk

bebouwde komgrens

calamiteiten-ingang

evenemententerrein

realiseren aansluiting voor water en riolering

Westelijke nieuwe weg

Posthuisweg

toekomstig speelveld

Fietssluis, conform bijlage B02.02.01

Oostelijke nieuwe weg

Zuidelijke nieuwe weg

toegangspad vulpunt

Balkweg

kerk

bos

Legenda

- asfalt met AC11 surf-deklaag
- asfalt met SMA-NL 11B-deklaag
- asfalt met AC surf deklaag, kleur rood
- asfalt met lichte slijtlaag 4/8 (porfier en luxovit 70-30%)
- asfalt met donkere slijtaag 4/8 (basaltsplit)
- betonstraatstenen, keiformaat elleboogverband, kleur grijs
- betonstraatstenen, keiformaat halfsteensverband, kleur grijs
- betonstraatstenen, keiformaat keperverband, kleur rood 'kleurvast'
- betonstraatstenen, keiformaat elleboogverband, kleur geel 'kleurvast'
- straatbakstenen, dikformaat, keperverband, kleur rood/bruin
- straatbakstenen, dikformaat, keperverband, kleur 'als bestaand in Posthuisweg'
- straatbakstenen, lingeformaat 80/80, elleboogverband, kleur geel (onbezand)
- tegels 300x300x45 mm, kleur grijs t.p.v. inritten 300x300x60 mm
- grasbetontegels 400x600x120 mm
- halfverharding, Komex kleur geel
- nieuwe watergang
- duiker
- nieuwe lichtmast type A
- nieuwe lichtmast type B
- 1 rijwielpadband 40/120x250 mm, kleur gewassen basalt, t.p.v. inritten verlaagde inritbanden toepassen
- 2 trottoirband 130/150x200 mm, kleur gewassen basalt
- 3 opsluitband 100x200 mm, kleur grijs
- 4 opsluitband 60x200 mm, kleur grijs
- 5 prefab bloembankrand / zitelement, 500 mm breed en ca. 500 mm boven maaiveldniveau, kleur antraciet
- vb verloopband
- in te zaaien berm / terrein
- nieuwe haag
- plantvak
- nieuw bosplantsoen
- te kappen boom
- nieuwe boom
- nieuwe solitaire heester
- kabels en leidingen tracé
- werkgrens

De banden op fundering in cementspecie aanbrengen en voorzien van steunrug van schraal beton
Zie detail, bijlage B02.03.03

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Versie : A Datum : 6-2-2015 Getekend : J. de Wit Omschrijving : Definitief

ARCADIS
Infrastructuur - Water - Milieu - Gebouwen

Zendmastweg 19
Postbus 63
9400 AB Assen

Tel 0592 392 111
Fax 0592 353 112
info@arcadis.nl
www.arcadis.nl

Gecontroleerd	mulderj	Vrijgegeven	mulderj
Opdrachtgever	Provincie Fryslân		
Project	Herinrichting omgeving Donkerbroek		
Onderwerp	Situatie 02		
Divisie	Gebouwen	Fase	Voorontwerp
Contractnummer	14-36-WN	Status	Definitief
Projectnummer	D01021.000129.0100	Tek.nr	02
		Schaal	1:500
		Formaat	A0
		Versie	A

D0148 277144411.5